



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSa” Sp. z o.o.  
ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

www.pwik.zgorzelec.pl



KF/ 2745/2019

Zgorzelec, dnia 16.07.2019 r.

OFERENCI POSTĘPOWANIA UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

dotyczy postępowania nr 15/06/2019/TR: „*Modernizacja trzech przepompowni ścieków należących do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu*”.

W związku z zapytaniami jednego z Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiamy Państwu treść zapytań oraz udzielamy następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie wymaganych obciążalności płyt nastudziennych na poszczególnych pompowniach.

**Odpowiedź nr 1**

Wymagana obciążalność płyt nastudziennych dla każdej z trzech przepompowni powinna wynosić 40 ton.

**Pytanie nr 2**

Proszę uszczegółwić technologię odtworzenia nawierzchni. Dotyczy to zwłaszcza przepompowni przy ul. Reymonta, gdzie przy wymianie płyty nastudziennej niezbędne będzie cięcie asfaltu.

**Odpowiedź nr 2**

Technologia odtworzenia nawierzchni (**dotyczy ul. Szarych Szeregów nr 6a i nr 12a**):

1. tłuczeń 0 -32,00, grubość 25 cm,
2. podsypka bazaltowa 0-5, grubość 5 cm,
3. kostka betonowa – 8 cm.

Technologia odtworzenia nawierzchni (**dotyczy ul. Reymonta 122a**):

1. istniejące podłoże: tłuczeń 25 cm,
2. warstwa wyrównawczo-profilująca z bet. asfaltowego 0-8 mm, w ilości 50kg/m<sup>2</sup> (średnio 2 cm) na sfrezowanej istniejącej powierzchni bitumicznej po skropieniu emulsją asfaltową,
3. geokompozyt do wzmocnienia warstw bitumicznych.
4. warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0 – 20,0 mm, grubość 6cm,
5. warstwa ściernalna z **SMA 0-12,8 mm**, grubość 5 cm.

Pogotowie Wodociągowe tel. 75 6480768  
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090  
e-mail: pocza@pwik.zgorzelec.pl

NIP 615-002-42-70  
Regon 230443140  
Nr KRS: 0000076200

Zarząd:  
Prezes: mgr Zbigniew Kozłowski  
Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Kapitał zakładowy 60 320 000 zł.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968

Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego, a zatem uszkodzone elementy należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem i grubością istniejącym.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi i wyjaśnień przy sporządzeniu oferty cenowej dotyczącej przedmiotowego postępowania.

**Z poważaniem**

~~PREZES ZARZĄDU~~

*mgr Zbigniew Kozłowski*

~~KIEROWNIK DZIAŁU  
Utrzymania Ruchu i Remontów~~  
inż. Przemysław Burba

Otrzymują:

- 1). Strona internetowa: [www.pwik.zgorzelec.pl](http://www.pwik.zgorzelec.pl)
- 2) A/a